แบบ บก.๐๑

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ต่อจากถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถึงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิมข้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เขตติดต่อหมู่ที่ ๘ หมู่ที่ ๗ , ๘ บ้านตะฝั่งสูง , บ้านสองกอง ตำบลตากออก อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลตากออก

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๒๐,๔๓๐.- บาท (สองแสนสองหมื่นสี่ร้อยสามสิบบาทถ้วน)

๔. ลักษณะงาน

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๓๘.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๕๕๔.๐๐ ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละ ๐.๐๐ – ๐.๕๐ เมตร และป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย พร้อมติดตั้ง

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ **เป็นเงิน** ๒๑๙,๓๗๐.- บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันสามร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน)

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง	จำนวน	๑	แผ่น
๖.๒ หลักเกณฑ์การประเมินราคากลางต้นทุนต่อหน่วย งานทาง	จำนวน	๓	แผ่น

๗. รายชื่อกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นางธันชนก ปาหลวง	นายช่างโยธาชำนาญงาน	ประธานกรรมการฯ
๗.๒ นายมงคล ดวงเกษมสุข	นักป้องกันและบรรเทาฯ ชำนาญการ	กรรมการฯ
๗.๓ นายภราดร โพธา	ผู้ช่วยนายช่างโยธา	กรรมการฯ/เลขานุการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ต่อจากถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม ถึงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิมข้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เขตติดต่อหมู่ที่ 8 หมู่ที่ 7 , 8 บ้านตะฝั่งสูง , บ้านสองกอง ตำบลตากออก อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก

ปริมาณงาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 138.50 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีต ไม่น้อยกว่า 554.00 ตารางเมตร พร้อมลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.00-0.50 ม. และป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย พร้อมติดตั้ง ตามแบบแปลนและรายละเอียดของ อบต.ตากออก แบบเลขที่ ตก 72401/2562 - ม007 - 008/62

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลตากออก

วันที่ 29 มิถุนายน 2563

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF
1	งานถางป่า และขุดตอ	ตร.ม.	554.00	1.59	880.86	1.2717	1,120.18
2	งานทรายหยาบรองพื้นทาง	ลบ.ม.	27.70	208.86	5,785.42	1.3607	7,872.22
3	งานลูกรังไหล่ทาง	ลบ.ม.	27.70	62.03	1,718.23	1.2717	2,185.07
4	งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต	ตร.ม.	554.00	273.75	151,657.50	1.3607	206,360.36
5	งานค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	เมตร	112.00	12.08	1,352.96	1.3607	1,840.97
รวม							**219,378.80**
คิดเป็นงบประมาณ							**219,370.00**
(ตัวอักษร)		**สองแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันสามร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน**					
ขนาด/พื้นที่ทั้งหมด					**554.00**		**ตารางเมตร**
ราคาเฉลี่ย					**395.98**		**บาท/ตารางเมตร**

หมายเหตุ

ตาราง Factor F **งานก่อสร้างทาง**

คิดจาก

- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %
- เงินประกันผลงานหัก 0 %
- ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 %
- ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %
- ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0433.2/ว.281 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2563

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง อบต.ตากออก เลขที่ 131/2563 ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2563

ลงชื่อ.....ประธานฯ
(นางธันชนก ปาหลวง)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายมงคล ดวงเกษมสุข)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายภราดร โพธา)