

จากบัญชีของ อบจ.ตาก
 เบง. ก.ร.ก.
 ก.ร.ล. ก.ร.ด.
 ก.ร.จ.
วันที่ 14 ต.ค. 2558



สจ.ตาก
เลขที่รับ 1950
วันที่ 14 ต.ค. 2558
เวลา.....น.

0.1

ที่ ตก ๗๒๓๐๒ / ๑๐๖

องค์การบริหารส่วนตำบลตากตก
ถนนสายเจริญยุทธหัตถี ตก ๖๓๑๒๐

๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๘

เรื่อง ประชาสัมพันธ์สอบราคา

เรียน ท้องถิ่นจังหวัดตาก

ก.ร.
เลขที่ 1344
วันที่ 6 ต.ค. 2558

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตากตก จำนวน ๑ ชุด
๒. แบบสรุปราคากลาง จำนวน ๑ ชุด

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลตากตก จะดำเนินการสอบราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุง
น้ำดีระบบประปา หมู่ที่ ๓ ,๔ ตำบลตากตก รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

องค์การบริหารส่วนตำบลตากตก จึงขอส่งสำเนาประกาศสอบราคาตามโครงการดังกล่าว มาเพื่อ
โปรดทราบและขอความอนุเคราะห์ปิดประกาศ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนและผู้สนใจทราบโดยทั่วกัน
รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่แนบมาพร้อมนี้

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุขเกษม โคสอน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตากตก

ส่วนการคลัง

โทร ๐ ๕๕๘๙ ๘๕๘๘

โทร .๐ ๕๕๕๔ ๘๔๑๘



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตากตก
เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง โครงการปรับปรุงบ่อน้ำดิบระบบประปา หมู่ที่ ๓ , ๔
ตำบลตากตก อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลตากตก มีความประสงค์จะสบราคา จ้างเหมาก่อสร้าง โครงการ
โครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตาม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ โครงการปรับปรุงบ่อน้ำดิบระบบประปา หมู่ที่ ๓ , ๔ ตำบล
ตากตก ราคากลาง ๑,๐๒๗,๐๒๑.-บาท (หนึ่งล้านสองหมื่นเจ็ดพันยี่สิบเอ็ดบาทถ้วน)

ผู้มีสิทธิ์เสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้

๑. เป็นนิติบุคคล ที่มีอาชีพรับจ้างทำงานที่สบราคาดังกล่าว
๒. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกกระบุชื่อ ไว้ในบัญชีรายชื่อแจ้งเวียนซึ่งเป็นผู้ทำงานของทางราชการ
รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคล
หรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทำงานตามระเบียบของทางราชการ
๓. ผู้เสนอราคาต้องมีหนังสือรับรองผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน (เป็นมูลค่าในสัญญาเดียว) ใน
วงเงินไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ ของแต่ละโครงการและเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วน
ราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่งมี
กฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่
องค์การบริหารส่วนตำบลเชื่อถือได้
๔. ผู้เสนอราคาไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่องค์การ
บริหารส่วนตำบลตากตก ณ วันที่ประกาศสบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นผู้ขัดขวางการ
แข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสบราคาจ้างครั้งนี้
๕. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่
รัฐบาล ของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
๖. ผู้เสนอราคาต้องผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลตาก
ตก
๗. บุคคลหรือนิติบุคคล ต้องผ่านการอนุมัติการลงทะเบียนผู้ค้าภาครัฐในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย
วิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
(www.gprocurement.go.th)
๘. ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดาที่ต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากธนาคาร เว้น
แต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาท สามารถรับจ่ายเป็นเงินสดได้

ข้อพิจารณา

๑. องค์การบริหารส่วนตำบลตากตก ขอสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิกการสบราคาที่ทำสัญญาโดยคู่สัญญามี
สามารถฟ้องร้องได้

กำหนดดูสถานที่ก่อสร้าง

๑. โครงการปรับปรุงบ่อน้ำดิบระบบประปา หมู่ที่ ๓ , ๔ ในวันที่ ๒๒ ต.ค. ๒๕๕๘ ระหว่างเวลา ๑๑.๐๐ ถึง ๑๓.๐๐ ณ สถานที่ก่อสร้าง

ผู้ที่ไม่ได้ไปดูสถานที่ดำเนินการและรับฟังคำชี้แจงดังกล่าวให้ถือว่าทราบรายละเอียดแล้ว

๐๙.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. กำหนดยื่นซองสอบราคา ตั้งแต่วันที่ ๑๕ ต.ค. ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๒๑ ต.ค. ๒๕๕๘ ระหว่างเวลา ๐๙.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลตากตก และวันที่ ๒๒ ต.ค. ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารในการจัดซื้อ - จัดจ้าง ชั้น ๒ ณ ที่ว่าการอำเภอบ้านตาก (ในเวลาราชการ)

กำหนดเปิดซองสอบราคา ในวันที่ ๒๒ ต.ค. ๒๕๕๘ ดังนี้

๑. โครงการปรับปรุงบ่อน้ำดิบระบบประปา หมู่ที่ ๓ , ๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. - ๑๐.๓๐ น.
ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารในการซื้อหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ ชั้น ๒ ที่ว่าการอำเภอบ้านตาก

ผู้ที่สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคา

๑. โครงการปรับปรุงบ่อน้ำดิบระบบประปา หมู่ที่ ๓ , ๔ ชุดละ ๑,๐๐๐ บาท

ได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลตากตก ระหว่างวันที่ ๑๕ ต.ค. ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๒๒ ต.ค. ๒๕๕๘ หรือ สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ - ๕๕๘๙-๘๕๘๘ ในวันและเวลาราชการ หรือสืบค้นได้ทางเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th

ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ ต.ค. ๒๕๕๘

(ลงชื่อ).....

(นายสุขเกษม โคสอน)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตากตก

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ปรับปรุงบ่อน้ำดิบระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ , ๔ ตำบลตากตก
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลตากตก
 ๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๐๒๗,๐๒๑.-บาท (หนึ่งล้านสองหมื่นเจ็ดพันยี่สิบเอ็ดบาทถ้วน)
 ๓. ลักษณะงานโดยสังเขป
๑. ปรับปรุงบ่อน้ำดิบระบบประปา หมู่ที่ ๓
 - ขุดเจาะบ่อ จำนวน ๑ แห่ง พร้อมต่อท่อเข้าโรงสูบน้ำดิบ และติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่งพร้อมอุปกรณ์ ขนาด ๓ แรงม้า จำนวน ๒ เครื่อง พร้อมตู้ควบคุมไฟฟ้า
 ๒. ปรับปรุงระบบประปา หมู่ที่ ๔
 - ก่อสร้างระบบกรองน้ำผิวดินขนาด ๑๐ ลูกบาศก์เมตร / ชั่วโมง พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำ หอยโข่งขนาด ๕.๕ แรงม้า กระแสไฟฟ้า ๓ เฟส พร้อมอุปกรณ์ และตู้ควบคุมไฟฟ้า
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๑,๐๒๗,๐๒๑.-บาท (หนึ่งล้านสองหมื่นเจ็ดพันยี่สิบเอ็ดบาทถ้วน)
 ๕. บัญชีประมาณการราคากลาง รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้าย มีดังนี้
 - ๕.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔)
 - ๕.๒ แบบสรุปราคาค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕)
 - ๕.๓ แบบสรุปราคาค่าก่อสร้าง กรณีมีหลายงาน (แบบ ปร.๖)
 ๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง


๑. นางสาวสาลินี	กัญชาบุญ	ประธานกรรมการ
๒. นางศรินภัทร์	เตชะเลิศเกียรติ	กรรมการ
๓. นายสุรเชษฐ	จิตตรง	กรรมการ


แบบสรุปประมาณราคาค่าก่อสร้าง


โครงการ ปรับปรุงบ่อน้ำดิบระบบประปาหมู่บ้าน
 สถานที่ก่อสร้าง ตำบลตากตก อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก
 หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลตากตก
 ฝ่ายประมาณการ ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลตากตก

ลำดับ	รายการ	สถานที่ก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างทั้งหมด (บาท)	หมายเหตุ
1	ปรับปรุงบ่อน้ำดิบระบบประปาหมู่บ้าน	หมู่ที่ 3	112,000.00	
2	ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน	หมู่ที่ 4	915,021.00	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน		1,027,021.00	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างทั้งสิ้น		1,027,021.00	
	(ตัวอักษร)	หนึ่งล้านสองหมื่นเจ็ดพันยี่สิบเอ็ดบาทถ้วน		

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
 (นางสาวสาลินี กัณหาบุญ)
 หัวหน้าสำนักปลัด

(ลงชื่อ)  กรรมการ
 (นางศรินภัทร์ เตชะเลิศเกียรติ)
 บุคลากร


(ลงชื่อ)  กรรมการ
 (นายสุรเชษฐ จิตตรง)
 ผู้ช่วยนายช่างโยธา


ใบประมาณราคาค่าก่อสร้าง


โครงการ ปรับปรุงบ่อน้ำดิบระบบประปาหมู่บ้าน
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 ตำบลตากตก อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก

ลำดับ	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน เป็นเงิน (บาท)	FACTOR	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	งานอาคาร	43,091.00	1.2726	54,837.61	
2	งานครุภัณฑ์	54,000.00	1.0700	57,780.00	
	เงินจ่ายล่วงหน้า	0 %			
	เงินประกันผลงานหัก	0 %			
	ดอกเบี้ยเงินกู้	7 %			
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม	7 %			
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน			112,617.61	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างทั้งสิ้น			112,000.00	
	(ตัวอักษร)	หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน			

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
 (นางสาวสาธิตี กัณหาบุญ)
 หัวหน้าสำนักปลัด

(ลงชื่อ)  กรรมการ
 (นางศรินภัทร์ เตชะเลิศเกียรติ)
 บุคลากร

(ลงชื่อ)  กรรมการ
 (นายสุรเชษฐ จิตตรง)
 ผู้ช่วยนายช่างโยธา


ใบประมาณราคาค่าก่อสร้าง


โครงการ ปรับปรุงบ่อน้ำดิบระบบประปาหมู่บ้าน


สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 ตำบลตากตก อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวม	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	งานอาคาร								
1	ท่อพีวีซี Ø 5"	6.00	ท่อน	1,000.00	6,000.00	-	-	6,000.00	
2	ข้อต่อตรงพีวีซี Ø 5" ลดลง 3"	1.00	อัน	150.00	150.00	-	-	150.00	
3	ข้อต่อตรงพีวีซี Ø 5"	6.00	อัน	88.00	528.00	-	-	528.00	
4	ท่อพีวีซี Ø 3"	75.00	ท่อน	360.00	27,000.00	25.00	1,875.00	28,875.00	
5	ข้อต่องอพีวีซี Ø 3"	6.00	อัน	68.00	408.00	-	-	408.00	
6	กาว	5.00	ก.ป.	126.00	630.00	-	-	630.00	
7	ค่าขุดเจาะบ่อ	1.00	แห่ง	-	-	6,500.00	6,500.00	6,500.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรง							43,091.00	
	งานครุภัณฑ์								
1	เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่งพร้อมอุปกรณ์ ขนาด 3 แรงม้า 1 เฟส	2.00	ตัว	16,000.00	32,000.00	1,000.00	2,000.00	34,000.00	
2	ตู้ควบคุมไฟฟ้า	2.00	ตู้	9,000.00	18,000.00	1,000.00	2,000.00	20,000.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรง							54,000.00	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
(นางสาวสาธิตี กัณหาบุญ)
หัวหน้าสำนักปลัด

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นางศรีนภัสร์ เตชะเลิศเกียรติ)
บุคลากร

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายสุรเชษฐ จิตตรง)
ผู้ช่วยนายช่างโยธา


รายการค่าประมาณการก่อสร้าง


ประเภท	ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านแบบฝวดิน
เจ้าของอาคาร	องค์การบริหารส่วนตำบลตากตก
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 4 ต.ตากตก อ.บ้านตาก จ.ตาก
ประมาณการโดย	ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลตากตก
ประมาณการเมื่อ	เดือนกันยายน 2558


ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง (บาท)	ค่าก่อสร้าง+F	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร			
	1.1 ระบบกรองน้ำฝวดินขนาด 10 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง	636,199.00	809,626.85	
2	ประเภทงานครุภัณฑ์และอื่นๆ			
	2.1 เครื่องจ่ายสารละลายคลอรีน	18,500.00	19,795.00	
	2.2 เครื่องสูบน้ำพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 2 ชุด	80,000.00	85,600.00	
	รวมเป็นเงิน		915,021.85	
สรุป	รวมราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	-	915,021.00	
	(ตัวอักษร)	เก้าแสนหนึ่งหมื่นห้าพันยี่สิบเอ็ดบาทถ้วน		

หมายเหตุ: เป็นไปตามแบบแปลนและรายการของ สำนักบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
(นางสาวสาลิณี กัณฑามุญ)
หัวหน้าสำนักปลัด

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นางศรินภัทร์ เตชะเลิศเกียรติ)
บุคลากร

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายสุรเชษฐ จิตตรง)
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดิน

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 ต.ตากตก อ.บ้านตาก จ.ตาก

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลตากตก


ประมาณการโดย ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลตากตก


ประมาณการเมื่อ เดือนกันยายน 2558


ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมดรวม เป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	636,199.00	1.2726	809,626.85	
2	ประเภทงานครุภัณฑ์และอื่นๆ	98,500.00	1.0700	105,395.00	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย	0.00%			
	เงินประกันผลงาน	0.00%			
	ดอกเบี้ยเงินกู้	7.00%			
	ภาษี	7.00%			
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			915,021.85	
	คิดเป็นเงินประมาณการ			915,021.00	
ตัวอักษร	เก้าแสนหนึ่งหมื่นห้าพันยี่สิบเอ็ดบาทถ้วน				

หมายเหตุ : เป็นไปตามแบบแปลนและรายการของ สำนักบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
(นางสาวสาธิตี กัมทาบุญ)
หัวหน้าสำนักปลัด

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นางศรีนภัทร์ เตชะเลิศเกียรติ)
บุคลากร

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายสุรเชษฐ จิตตรง)
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง ระบบกรองน้ำผิวดินขนาด 10 ม.³/ชม. (ไม่ตอกเข็ม)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 ต.ตากตก อ.บ้านตาก จ.ตาก

แบบเลขที่ 1141010

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลตากตก

ประมาณการโดย ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลตากตก

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
	1. งานดิน							
1.1	ขุดดินหลุมฐานราก/ถมดิน	0 ลบ.ม.	-	-	0.00	0.00	0.00	
1.2	ทรายหยาบ, ทรายหยาบรองพื้น	0 ลบ.ม.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	2. งานแบบหล่อ							
2.1	ไม้แบบหล่อคอนกรีตทั่วไป 80 % พร้อมไม้คร่าว	112 ตร.ม.	560.00	62,720.00		0.00	62,720.00	
2.2	ค่าแรง	337 ตร.ม.		-	133.00	44,821.00	44,821.00	
2.3	ตะปู	84 กก.	35.28	2,963.52	-	-	2,963.52	
	3. งานคอนกรีต							
3.1	คอนกรีต 1 : 3 : 5	0 ลบ.ม.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3.2	คอนกรีต 1 : 2 : 4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก/ลบ.ม.)	24 ลบ.ม.	1,400.00	33,600.00	391.00	9,384.00	42,984.00	
3.3	คอนกรีต 1 : 1 1/2 : 3 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 400 กก/ลบ.ม.)	27 ลบ.ม.	1,600.00	43,200.00	391.00	10,557.00	53,757.00	
3.4	ปูนทราย 1 : 4	1 ลบ.ม.	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	
	4. งานเหล็ก							
4.1	เหล็กเส้นกลม dia. 6 มม. (2.22 กก./เส้น)	82 กก.	22.16	1,816.79	3.40	278.80	2,095.59	
4.2	เหล็กเส้นกลม dia. 9 มม. (4.99 กก./เส้น)	688 กก.	20.61	14,179.68	3.40	2,339.20	16,518.88	
4.3	เหล็กข้ออ้อย dia. 12 มม. (8.88 กก./เส้น)	3,362 กก.	19.55	65,720.38	3.40	11,430.80	77,151.18	
4.4	เหล็กข้ออ้อย dia 16 มม. (15.8 กก./เส้น)	1,370 กก.	19.94	27,317.80	3.40	4,658.00	31,975.80	
4.5	เหล็กข้ออ้อย dia 20 มม. (24.7 กก./เส้น)	103 กก.	21.34	2,198.02	3.40	350.20	2,548.22	
4.6	ลวดผูกเหล็ก No 18	170 กก.	32.71	5,560.70	-	-	5,560.70	
	5. งานท่อและอุปกรณ์							
5.1	ท่อเหล็กอบสังกะสี dia 6"	0.3 ท่อน	3,793.00	1,137.90	276.00	82.80	1,220.70	
5.2	ท่อเหล็กอบสังกะสี dia 4"	2 ท่อน	1,620.00	3,240.00	192.00	384.00	3,624.00	
5.3	ท่อเหล็กอบสังกะสี dia 3"	2 ท่อน	1,111.00	2,222.00	150.00	300.00	2,522.00	
5.4	ท่อเหล็กอบสังกะสี+ข้อต่อยาว6ม. dia 1 1/2"	4 ท่อน	590.00	2,360.00	90.00	360.00	2,720.00	
5.5	ท่อเหล็กอบสังกะสี+ข้อต่อยาว6ม. dia 1"	4 ท่อน	366.00	1,464.00	72.00	288.00	1,752.00	
5.6	ท่อเหล็กอบสังกะสี+ข้อต่อยาว6ม. dia 3/4"	2 ท่อน	267.00	534.00	72.00	144.00	678.00	
5.7	ท่อเหล็กอบสังกะสี+ข้อต่อยาว6ม. dia 1/2"	1 ท่อน	216.00	216.00	60.00	60.00	276.00	
5.8	ท่อ PVC. ยาว 4 ม. ชั้น 8. 5 ปลายเป็น dia 1 1/2"	1.5 ท่อน	100.00	150.00	25.00	37.50	187.50	
5.9	ท่อ PVC. ยาว 4 ม. ชั้น 8. 5 ปลายเป็น dia 1"	2 ท่อน	61.00	122.00	20.00	40.00	162.00	
5.10	ท่อแอสตันเลส dia 1/2"	1 ท่อน	250.00	250.00	60.00	60.00	310.00	
5.11	ฝาครอบ PVC. ชั้น 13.5 dia 1 1/2"	8 ตัว	10.00	80.00			80.00	
5.12	ข้อต่อเกลียวนอก PVC. ชั้น 13.5 dia 1 1/2"	8 ตัว	10.00	80.00			80.00	
5.13	สามทางเหล็กอบสังกะสี dia 1/2"	1 ตัว	13.00	13.00			13.00	
	รวมยอดยกไป			272,345.79		85,575.30	357,921.09	
	รวมยอดยกมา			272,345.79		85,575.30	357,921.09	

ประมาณราคาก่อสร้าง ระบบกรองน้ำผิวดินขนาด 10 ม.³/ชม. (ไม่ตอกเข็ม)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 ต.ตากตก อ.บ้านตาก จ.ตาก

แบบเลขที่ 1141010

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลตากตก

ประมาณการโดย ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลตากตก

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
5.14	สามทางเหล็กอบสังกะสี dia 3/4"	1 ตัว	22.00	22.00			22.00	
5.15	สามทางเหล็กอบสังกะสี dia 1"	3 ตัว	37.00	111.00			111.00	
5.16	ข้องอเหล็กอบสังกะสี 90 ม-ม dia 1/2"	3 ตัว	13.00	39.00			39.00	
5.17	ข้องอเหล็กอบสังกะสี 90 ม-ม dia 3/4"	4 ตัว	15.00	60.00			60.00	
5.18	ข้องอเหล็กอบสังกะสี 90 ม-ม dia 1"	7 ตัว	28.00	196.00			196.00	
5.19	ข้องอเหล็กอบสังกะสี 90 ม-ม dia 3"	5 ตัว	216.00	1,080.00			1,080.00	
5.20	ข้องอเหล็กอบสังกะสี 90 ม-ม dia 4"	8 ตัว	382.00	3,056.00			3,056.00	
5.21	ข้องอเหล็กอบสังกะสี 90 ม-ม dia 6"	1 ตัว	1,418.00	1,418.00			1,418.00	
5.22	ข้องอ 90° แสตนเลส dia. 1/2 "	3 ตัว	340.00	1,020.00			1,020.00	
5.23	สี่ทางเหล็กหล่อ หน้า งาน 4 ด้าน dia 4"	1 ตัว	2,550.00	2,550.00			2,550.00	
5.24	ข้อลดเหลี่ยมเหล็กอบสังกะสี dia 3/4"	2 ตัว	14.00	28.00		8,560.00	8,588.00	
5.25	ยี่-โบลท์ ชั้น 15 dia 4"	1 ชุด	420.00	420.00			420.00	
5.26	น๊อปเปิดเหล็กอบสังกะสี dia 3/4"	2 ตัว	10.00	20.00			20.00	
5.27	รัดแยก dia 4"	1 ตัว	220.00	220.00			220.00	
5.28	หน้างานเหล็กหล่อเกลียวใน dia 6"	2 ตัว	510.00	1,020.00			1,020.00	
5.29	หน้างานเหล็กหล่อเกลียวใน dia 3"	6 ตัว	290.00	1,740.00			1,740.00	
5.30	หน้างานเหล็กหล่อเกลียวใน dia 4"	6 ตัว	320.00	1,920.00			1,920.00	
5.31	ประเก็นยาง dia 3"	6 แผ่น	20.00	120.00			120.00	
5.32	ประเก็นยาง dia 4"	12 แผ่น	28.00	336.00			336.00	
5.33	ประเก็นยาง dia 6"	3 แผ่น	40.00	120.00			120.00	
5.34	น๊อตยึดหน้างาน	144 ตัว	23.00	3,312.00			3,312.00	
5.35	ประตุน้ำเหล็กหล่อบนดิน dia 3"	2 ตัว	6,110.00	12,220.00			12,220.00	
5.36	ประตุน้ำเหล็กหล่อบนดิน หน้างาน dia 4" แบบพวงมาลัย	2 ชุด	7,630.00	15,260.00			15,260.00	
5.37	ประตุน้ำเหล็กหล่อบนดิน หน้างาน dia 6" แบบพวงมาลัย	1 ชุด	12,200.00	12,200.00			12,200.00	
5.38	ประตุน้ำเหล็กหล่อแบบก้านยก (เปิด-ปิด เร็ว) dia 4"	3 ชุด	6,850.00	20,550.00			20,550.00	
5.39	ประตุน้ำทองเหลือง dia 1"	2 ชุด	380.00	760.00			760.00	
5.40	ประตุน้ำทองเหลือง dia 1/2"	8 ชุด	230.00	1,840.00			1,840.00	
5.41	ท่อพลาสติก Ø 1"	10 ม.	25.00	250.00			250.00	
5.42	ก๊อมน้ำทองเหลือง (แบบโกล์บวาล์ว) dia 1"	3 อัน	310.00	930.00			930.00	
5.43	ท่อสั้นแอสตนเลส dia. 1/2 นิ้ว ทำเกลียวหัว-ท้าย	4 ตัว	95.00	380.00			380.00	
5.44	ประตุน้ำเหล็กหล่อลิ้นปีกผีเสื้อ dia 4"	1 ชุด	9,866.00	9,866.00			9,866.00	
	รวมยอดยกไป			365,409.79		94,135.30	459,545.09	

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง ระบบกรองน้ำผิวดินขนาด 10 ม.³/ชม. (ไม่ตอกเข็ม)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 ต.ตากตก อ.บ้านตาก จ.ตาก

แบบเลขที่ 1141010

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลตากตก

ประมาณการโดย ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลตากตก

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
	6. งานก่ออิฐ			365,409.79		94,135.30	459,545.09	
	รวมยอดยกมา							
6.1	ก่ออิฐมอญ 1/2 แผ่น	68 ตร.ม.	163.00	11,084.00	89.00	6,052.00	17,136.00	
6.2	ก่อซีเมนต์บล็อกกันฝน (19 x 39 x 9 ซม.)	2.4 ตร.ม.	103.00	247.20	60.00	144.00	391.20	
	7. งานตบแต่งฉาบปูน							
7.1	ฉาบปูนเรียบธรรมดา	180 ตร.ม.	35.00	6,300.00	82.00	14,760.00	21,060.00	
7.2	ฉาบปูนขัดมัน	66 ตร.ม.	49.00	3,234.00	87.00	5,742.00	8,976.00	
7.3	เทพื้นปูนทราย	0.9 ลบ.ม.	1,200.00	1,080.00	391.00	351.90	1,431.90	
	8. งานทาสี							
8.1	ทาสีน้ำพลาสติก	180 ตร.ม.	35.00	6,300.00	30.00	5,400.00	11,700.00	
8.2	ทาสีน้ำมัน	23 ตร.ม.	45.00	1,035.00	38.00	874.00	1,909.00	
8.3	ทาสีเมนต์เบส	90 ตร.ม.	110.00	9,900.00	40.00	3,600.00	13,500.00	
	9. งานอื่น ๆ							
9.1	ไม้เนื้อแข็ง 1 1/2 x 6 นิ้ว	2.7 ลบ.ฟุต	672.00	1,814.40	110.00	297.00	2,111.40	
9.2	ไม้เนื้อแข็ง 2 x 4 นิ้ว	1.2 ลบ.ฟุต	725.00	870.00	110.00	132.00	1,002.00	
9.3	วงกบหน้าต่างไม้เนื้อแข็ง 2 x 4 นิ้ว ขนาด 0.80 x 1.10 ม. 2 ช่องติดกัน	2 ชุด	1,450.00	2,900.00	44.00	88.00	2,988.00	
9.4	วงกบประตูไม้เนื้อแข็ง 2 x 4 นิ้ว ขนาด 1.60 x 2.00 ม.	2 ชุด	800.00	1,600.00	144.00	288.00	1,888.00	
9.5	บานประตูไม้เนื้อแข็ง 0.80 x 2.00 ม.	4 บาน	925.00	3,700.00	136.00	544.00	4,244.00	
9.6	บานหน้าต่างไม้เนื้อแข็ง 0.40 x 1.10 ม.	8 บาน	420.00	3,360.00	46.00	368.00	3,728.00	
9.7	กลอนขนาด 6 นิ้ว	8 อัน	30.00	240.00			240.00	
9.8	กลอนขนาด 4 นิ้ว	16 อัน	25.00	400.00			400.00	
9.9	ขอสับเหล็กชุบยาว 6 นิ้ว	8 อัน	15.00	120.00			120.00	
9.10	บานพับเหล็ก 4 นิ้ว	28 อัน	30.00	840.00			840.00	
9.11	มือจับทองเหลือง 4 นิ้ว	8 อัน	35.00	280.00			280.00	
9.12	สายยูพร้อมมุกยูแฉ	2 ชุด	280.00	560.00			560.00	
9.13	แผ่นอลูมิเนียม 0.19 x 0.20 ม. หนา 4.5 มม.	1 แผ่น	70.00	70.00		800.00	870.00	
9.14	แผ่นเหล็ก 0.15 x 0.15 ม. หนา 3/16 นิ้ว	2 แผ่น	55.00	110.00			110.00	
9.15	เหล็กฉาก 40 x 40 x 5 มม. ยาว 6 ม.	1 ท่อน	470.00	470.00			470.00	
9.16	เหล็กฉาก 75 x 75 x 6 มม. ยาว 6 ม.	1 ท่อน	1,074.00	1,074.00			1,074.00	
9.17	แผ่นสังกะสีกันซึม เบอร์ 28 ขนาด 0.91x2.435 ม.	3 แผ่น	210.00	630.00			630.00	
9.18	พุกตัวหนอน dia 6 มม.	9 ตัว	10.00	90.00			90.00	
9.19	น็อตสแตนเลส dia 3/8"	9 ตัว	25.00	225.00			225.00	
9.20	ทรายกรองเร็ว	1.2 ลบ.ม.	1,650.00	1,980.00	400.00	480.00	2,460.00	
	รวมยอดยกไป			425,923.39		134,056.20	559,979.59	

ประมาณราคาก่อสร้าง ระบบกรองน้ำผิวดินขนาด 10 ม.³/ชม. (ไม่ตอกเข็ม)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 ต.ตากตก อ.บ้านตาก จ.ตาก


แบบเลขที่ 1141010

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลตากตก


ประมาณการโดย ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลตากตก

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
	รวมยอดยกมา			425,923.39		134,056.20	559,979.59	
9.21	กรวดกรอง dia 1 1/4" - 2 1/4"	0.8 ลบ.ม.	1,650.00	1,320.00	400.00	320.00	1,640.00	
9.22	ป้ายบอกระดับน้ำเหนือ-ใต้ ทรายกรอง	1 ชุด	2,940.00	2,940.00	1,030.00	1,030.00	3,970.00	
	10. งานไฟฟ้า							
10.1	หลอดฟลูออเรสเซนต์ 36 วัตต์ พร้อมขา, สวิตช์ และอุปกรณ์	3 ชุด	250.00	750.00	260.00	780.00	1,530.00	
10.2	เต้ารับแบบฝังเรียบผนัง ชนิดมีสายดิน	2 ชุด	100.00	200.00	100.00	200.00	400.00	
	11. งานระบบส่งน้ำและอื่นๆ							
11.1	ท่อ PVC ยาว 4 ม. ชั้น 8.5 dai 3"	168 ท่อน	360.00	60,480.00	25.00	4,200.00	64,680.00	
11.2	หลังคาคลุมสแลนโครงคร่าวท่อเหล็กอบสังกะสี	1 แห่ง		4,000.00			4,000.00	
	รวมเงิน			495,613.39		140,586.20	636,199.59	
	คิดเป็นเงินค่างาน						636,199.00	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
(นางสาวสาธิตินี กัณฑานุกูญ)
หัวหน้าสำนักปลัด

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นางศรีนภัสร์ เตชะเลิศเกียรติ)
บุคลากร

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายสุรเชษฐ จิตตรง)
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ระบบจ่ายคลอรีน

สถานที่ก่อสร้าง

หมู่ที่ 4 ต.ตากตก อ.บ้านตาก จ.ตาก

แบบเลขที่

เจ้าของโครงการ

องค์การบริหารส่วนตำบลตากตก


ประมาณการโดย

ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลตากตก

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1	ถังผสมสารละลายคลอรีน,และสารส้ม	1 ถัง	1,200.00	1,200.00			1,200.00	
2	ผงปูนคลอรีน ชนิดความเข้มข้น 60 % (50 กก.)	1 ถัง	3,300.00	3,300.00			3,300.00	
3	เครื่องจ่ายสารละลายคลอรีนและสารส้มพร้อมอุปกรณ์	1 เครื่อง	10,500.00	10,500.00	-	-	10,500.00	
4	เครื่องวิเคราะห์คลอรีนหลงเหลือ	1 ชุด	2,900.00	2,900.00			2,900.00	
	รวมเงิน (1-4)			17,900.00	-	-	17,900.00	
	คิดเป็นเงิน			17,900.00	-	-	17,900.00	
5	ค่าแรงติดตั้งเครื่องจ่ายสารละลายคลอรีน	1 เครื่อง	-	-	600.00	600.00	600.00	
	รวมเงิน (5)			-		600.00	600.00	
	คิดเป็นเงิน			-		500.00		
	คิดเป็นเงินค่างาน			17,900.00		600.00	18,500.00	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)



ประธานกรรมการ

(นางสาวสาลิณี กัญหาบุญ)

หัวหน้าสำนักปลัด

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นางศรีนภัทร์ เตชะระลิกเกียรติ)

บุคลากร

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายสุรเชษฐ จิตตรง)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ

สถานที่ก่อสร้าง

หมู่ที่ 4 ต.ตากตก อ.บ้านตาก จ.ตาก

แบบเลขที่

เจ้าของโครงการ

องค์การบริหารส่วนตำบลตากตก


ประมาณการโดย

ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลตากตก


ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1	เครื่องสูบน้ำหอยโข่งขนาด 5.5 แรงม้า (3.7 kW) 3 เฟส 380 โวลท์ พร้อมอุปกรณ์	2 เครื่อง	25,000.00	50,000.00	-	-	50,000.00	
	รวมเงิน (1)			50,000.00		0.00	50,000.00	
	คิดเป็นเงิน			50,000.00		0.00	50,000.00	
2	ค่าแรงและติดตั้ง	2 เครื่อง	-	-	1,000.00	2,000.00	2,000.00	
3	ตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำหอยโข่งขนาด 5.5 แรงม้า 3 เฟส (3.7 kW) 380 โวลท์ พร้อมอุปกรณ์	2 ตู้	13,000.00	26,000.00	1,000.00	2,000.00	28,000.00	
	รวมเงิน (2+3)			26,000.00		4,000.00	30,000.00	
	คิดเป็นเงิน			26,000.00		4,000.00	30,000.00	
	คิดเป็นเงินค่างาน			76,000.00		4,000.00	80,000.00	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง


(ลงชื่อ)

 ประธานกรรมการ
(นางสาวสาลิณี กัณฑาบุญ) โ
หัวหน้าสำนักปลัด

(ลงชื่อ)

 กรรมการ
(นางศรินภัทร์ เตชะเลิศเกียรติ)
บุคลากร

(ลงชื่อ)

 กรรมการ
(นายสุรเชษฐ จิตตรง)
ผู้ช่วยนายช่างโยธา