คำสั่งเทศบาลตำบลทุ่งหลวง

ที่ 53 /2562

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางของเทศบาลตำบลทุ่งหลวง ตำบลแม่จะเรา อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก

.....

ด้วยเทศบาลตำบลทุ่งหลวง ได้อนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมเพื่อดำเนินการโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 7 (บ้านนายอนันต์ ฟั่นป่วน) ตำบลแม่จะเรา อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก โดยมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร ยาว 30.00 เมตร พร้อมบ่อพักขนาด 0.80 เมตร x 0.80 เมตร หนา 0.15 เมตร จำนวน 3 ชุด ในการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2561 วันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งหลวง นั้นและเพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวถูกต้องตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 มาตรา 103/7 ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 4 และอาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. 2560 ข้อ 22 (3) แต่งตั้งคณะกรรมการ กำหนดราคากลาง ดังรายชื่อต่อไปนี้

1.นายมนตรี คงพันธ์ ตำแหน่ง รองปลัดเทศบาลตำบลทุ่งหลวง ประธานกรรมการ

2. นายนคร ดวงสุภา ตำแหน่ง ผอ.สวัสดิการ กรรมการ

3. นายสุทธิพงษ์ ธรรมานุวรรตน์ ตำแหน่ง จพง.ป้องกันและบรรเทา กรรมการ

โดยให้ผู้ที่ได้รับมอบหมายถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด ตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตามที่สำนักนายกรัฐมนตรีกำหนด และตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง แล้วรายงานผลให้ทราบภายในวันที่ 17 มกราคม 2562 อย่าให้เกิดความบกพร่องเสียหายแก่ทางราชการได้ หากมีปัญหาอุปสรรคหรือข้อขัดข้องให้ทำบันทึกรายงานผ่านผู้บังคับบัญชาตามลำดับขั้นถึงนายกเทศมนตรีตำบลทุ่งหลวงโดยทันที

ทั้งนี้ ให้เจ้าหน้าที่ที่ได้รับคำสั่งแต่งตั้ง ปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบดังกล่าว โดยเคร่งครัด ต่อไป

สั่ง ณ วันที่ 16 เดือน มกราคม พ.ศ. 2562

(นายวันชัย พร้าวเอียด)
รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน
นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งหลวง

ร่าง.....
พิมพ์.....
ทาน.....
ตรวจ.....

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานพัสดุ กองคลัง เทศบาลตำบลทุ่งหลวง โทรศัพท์/โทรสาร 055-585333

ที่ ตก 53702/ **วันที่** 15 มกราคม 2562

เรื่อง ขอพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ ม.7 (บ้านนายอนันต์ ฟั่นป่วน)

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งหลวง

ด้วย กองช่าง เทศบาลตำบลทุ่งหลวง ได้จัดทำบันทึกที่ ตก 53703/465 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2561 เรื่อง ขออนุมัติดำเนินการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 7 (บ้านนายอนันต์ ฟั่นป่วน) ตำบลแม่จะเรา อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก โดยมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร ยาว 30.00 เมตร พร้อมบ่อพักขนาด 0.80 เมตร x 0.80 เมตร หนา 0.15 เมตร จำนวน 3 ชุด

เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวถูกต้องตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 มาตรา 103/7 ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 4 และอาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. 2560 ข้อ 22 (3) แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ดังรายชื่อต่อไปนี้

1. นายมนตรี คงพันธ์ ตำแหน่ง รองปลัดเทศบาลตำบลทุ่งหลวง ประธานกรรมการ
2. นายนคร ดวงสุภา ตำแหน่ง ผอ.กองสวัสดิการฯ กรรมการ
3. นายสุทธิพงษ์ ธรรมานุวรรตน์ ตำแหน่ง จพง.ป้องกันและบรรเทาฯ กรรมการ

โดยให้คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ดำเนินการตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 มาตรา 103/7 แล้วรายงานผลให้ทราบ ภายในวันที่ 17 มกราคม 2562

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางตามที่เสนอ

(นางสาวขวัญณภา อุดทาคำ)
เจ้าหน้าที่

(นางสาวแสงเดือน จุมปูโสด)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่

(นายวรวิทย์ บุพศิริ)
ปลัดเทศบาลตำบลทุ่งหลวง

พิจารณาแล้ว

☑ อนุมัติ

☐ ไม่อนุมัติ เพราะ.....

(นายวันชัย พร้าวเอียด)
รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน
นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งหลวง

ตาราง ปปช.01

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 7 (บ้านนายอนันต์ ฟั่นป่วน)
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ. กองช่าง เทศบาลตำบลทุ่งหลวง

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 43,000.- บาท

3. ลักษณะงาน โดยสังเขป ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 7 (บ้านนายอนันต์ ฟั่นป่วน) ตำบลแม่จะเรา อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก โดยมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร ยาว 30.00 เมตร พร้อมบ่อพัก ขนาด 0.80 เมตร x 0.80 เมตร หนา 0.15 เมตร จำนวน 3 ชุด

4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 16 มกราคม 2562 เป็นเงิน 43,000 บาท

5. บัญชีประมาณการราคากลาง

5.1 แบบ ปร.4

5.2 แบบ ปร.5

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

6.1 นายมนตรี คงพันธ์ ตำแหน่ง รองปลัดเทศบาลตำบลทุ่งหลวง ประธานกรรมการ

6.2 นายนคร ดวงสุภา ตำแหน่ง ผอ.สวัสดิการ กรรมการ

6.3 นายสุทธิพงษ์ ธรรมานุวรรตน์ ตำแหน่ง จพง.ป้องกันและบรรเทา กรรมการ

แบบแสดงรายการกำหนดราคากลาง

ส่วนราชการ กองช่าง เทศบาลตำบลทุ่งหลวง | **แบบ ปร.5**

โครงการก่อสร้าง ท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 ม. ยาว 30 ม. พร้อมบ่อพักขนาด 0.80 ม. X 0.80 ม. X 0.80 ม. หนา 0.15 ม. จำนวน 3 ชุด

รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลทุ่งหลวง

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 7 บ้านนายอนันต์ ฟั่นปวน ตำบลแม่จะเรา อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก

กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง **วันที่** 16 ม.ค. 2562 **จำนวน** **แผ่น**

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	งานวางท่อระบายน้ำขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.4 ม จำนวน 85 ม. Lat : 16.8796305 long : 98.5774141	25,436.40	1.3074	33,255.55	
2	งานบ่อพักขนาด 0.80 ม. x 0.80 ม. x 0.80 ม. หนา 0.15 ม. จำนวน 5	7,855.05	1.3074	10,269.69	
3	ป้ายโครงการ 1 ป้าย			-	
	เงินล่วงหน้า.....0.00%			-	
	เงินประกันผลงานหัก.....0.00%			-	
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.00%			-	
	ค่าภาษีเงินกู้.....7.00%			-	
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			43,525.24	
	คิดเป็นเงินเท่างบประมาณ			43,000.00	
	ตัวอักษร	สี่หมื่นสามพันบาทถ้วน			
	ขนาดหรือเนื้อที่	- ตร.ม.			
	เฉลี่ยราคาประมาณ	-	บาท/ตร.ม		

ลงชื่อ ประธานกรรมการ
(นายมนตรี คงพันธ์)
รองปลัดเทศบาล

ลงชื่อ กรรมการ
(นายนคร ดวงสุภา)
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

ลงชื่อ กรรมการ
(นายสุทธิพงษ์ ธรรมานุวรรตน์)
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ลงชื่อ เห็นชอบ
(นายวันชัย พร้าวเอียด)
รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน
นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งหลวง
16 ม.ค. 2562

แบบแสดงรายการกำหนดราคากลาง

แบบ ปร.4

โครงการก่อสร้าง ท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 ม. ยาว 30 ม. พร้อมบ่อพักขนาด 0.80 ม. X 0.80 ม. X 0.80 ม. หนา 0.15 ม. จำนวน 3 ชุด

รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลทุ่งหลวง

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 7 บ้านนายอนันต์ ฟื่นปวน ตำบลแม่จะเรา อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก

กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง **เมื่อวันที่** 16 ม.ค. 2562

แผ่นที่ 1

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน/เครื่องจักรกล		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานวางท่อระบายน้ำขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.4 ม	1.00	เมตร						
1.1	งานรื้อถอนถนน คสล.	0.80	ตร.ม.	-	-	70.00	56.00	56.00	
1.2	งานขุดดินวางท่อ	0.64	ลบ.ม.	-	-	99.00	63.36	63.36	
1.3	งารปรับระดับทราย	0.04	ลบ.ม.	300.00	12.00	99.00	3.96	15.96	
1.4	งานวางท่อระบายน้ำเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 ม.	1.00	เมตร	320.00	320.00	30.00	30.00	350.00	
1.5	งานคาดท่อระบายน้ำ	1.00	เมตร	30.00	30.00	10.00	10.00	40.00	
1.6	งานถมทรายหลังท่อ	0.16	ลบ.ม.	300.00	48.00	99.00	15.84	63.84	
1.7	งานเทคอนกรีตหลังท่อ 0.15 ม.	0.12	ลบ.ม.	1,650.00	198.00	306.00	36.72	234.72	
1.8	งานเหล็กไวร์เมช เส้นผ่าศูนย์กลาง 4 มม. @0.20 x 0.20	0.80	ตร.ม.	25.00	20.00	5.00	4.00	24.00	
	รวมงานท่อ 1 เมตร	1.00	เมตร					847.88	
	งานวางท่อระบายน้ำขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.4 ม. ทั้งหมด	30.00	เมตร					25,436.40	
	รวมราคา							**25,436.40**	

ลงชื่อ ประธานกรรมการ
(นายมนตรี คงพันธ์)
รองปลัดเทศบาล

ลงชื่อ กรรมการ
(นายนคร ดวงสุภา)
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

ลงชื่อ กรรมการ
(นายสุทธิพงษ์ ธรรมานุวรรตน์)
ผู้อำนวยการ[illegible]

ลงชื่อ เห็นชอบ
(นายวันชัย พร้าวเอียด)
รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน
นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งหลวง
16 ม.ค. 2562

แบบแสดงรายการกำหนดราคากลาง

แบบ ปร.4

โครงการก่อสร้าง ท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 ม. ยาว 30 ม. พร้อมบ่อพักขนาด 0.80 ม. X 0.80 ม. X 0.80 ม. หนา 0.15 ม. จำนวน 3 ชุด

รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลทุ่งหลวง

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 7 บ้านนายอนันต์ ฟั่นปวน ตำบลแม่จะเรา อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก

กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง **เมื่อวันที่** 16 ม.ค. 2562

แผ่นที่ 2

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน/เครื่องจักรกล		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	งานบ่อพักขนาด 0.80 ม. x 0.80 ม. x 0.80 ม. หนา 0.15 ม.	1.00	ชุด						
2.1	คอนกรีต 1:2:4	0.60	ลบ.ม.	1,650.00	990.00	306.00	183.60	1,173.60	
2.2	เหล็ก DB 12 มม.	1.75	เส้น	176.00	308.00	29.00	50.75	358.75	
2.3	เหล็ก RB 9 มม.	0.80	เส้น	108.00	86.40	26.00	20.80	107.20	
2.4	ไม้แบบ	1.00	ลบ.ฟ.	500.00	500.00	-	-	500.00	
2.5	ค่าแรงไม้แบบ	3.60	ตร.ม.	-	-	133.00	478.80	478.80	
	รวมงานบ่อพัก 1 ชุด	1.00	ชุด					2,618.35	
	งานบ่อพักขนาด 0.80 ม. x 0.80 ม. x 0.80 ม. หนา 0.15 ม. ทั้งหมด	3.00	ชุด					7,855.05	
	รวมราคา							**7,855.05**	
	รวมทั้งหมด							**33,291.45**	

ลงชื่อ ประธานกรรมการ
(นายมนตรี คงพันธ์)
รองปลัดเทศบาล

ลงชื่อ กรรมการ
(นายสุทธิพงษ์ ธรรมานุวรรตน์)

ลงชื่อ กรรมการ
(นายนคร ดวงสุภา)
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

ลงชื่อ เห็นชอบ
(นายวันชัย พร้าวเอียด)
รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน
นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งหลวง
16 ม.ค 2562