รายละเอียดการประมาณราคางานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	**ปร.4 แผ่นที่**	1 / 1
สถานที่ดำเนินการ	หมู่ 7 บ้านวังตะเคียนใต้ (สายบ้านนายสวัสดิ์ จันต๊ะ - บ้านนายวรโชติ อยู่เจริญ) ตำบลท่าสายลวด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก	**ประมาณราคาเมื่อ**	15 มกราคม 2561
ปริมาณงานก่อสร้าง	ความกว้างถนน 4 เมตร ยาว 120 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คสล.ไม่น้อยกว่า 480 ตารางเมตร	**แบบเลขที่**	ท 1 - 01
	และป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนที่อบต.ท่าสายลวดกำหนด	**รหัสสายทาง**	-

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		ค่าวัสดุ+ค่าแรง (บาท)	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	**งานปรับปรุงโครงสร้างทาง**								**ที่มาราคาวัสดุ/ค่าแรง**
	1.1 งานขยายและเสริมไหล่ทาง (ลูกรังหินผุ)	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	- ราคาเฉลี่ยวัสดุก่อสร้าง
	1.2 งานเสริมผิวทางหินคลุก	18.00	ลบ.ม.	338.73	6,097.14	-	-	6,097.14	(ไม่รวมภาษี)ของจังหวัดตาก
2	**งานผิวทางชนิด คอนกรีตเสริมเหล็ก**							-	- สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า
	2.1 งานทรายหยาบรองพื้นทาง	24.00	ลบ.ม.	302.83	7,267.92	-	-	7,267.92	- บัญชีค่าแรงงาน/ค่าดำเนินการ
	2.2 งานคอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ กำลังอัดคอนกรีต 240 KSC.	72.00	ลบ.ม.	1,450.00	104,400.00	-	-	104,400.00	- ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา
	- ค่าแรงสำหรับงานปูผิวคอนกรีต	480.00	ตร.ม.	-	-	12.12	5,817.60	5,817.60	- ราคาท้องถิ่นของอำเภอแม่สอด
	2.3 งานเหล็กเสริม WIRE MESH Ø 4 มม. ขนาด # 0.20 x0.20 ม.	480.00	ตร.ม.	30.00	14,400.00	-	-	14,400.00	- ราคาท้องถิ่นของตำบลแม่กุ
	2.4 งานเหล็กเสริมตามขวางถนน RB. 15 มม. SR. 24	116.76	กก.	27.90	3,257.60	-	-	3,257.60	- คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
	2.5 งานเหล็กเสริมตามจุดตัดขาดถนน RB. 19 มม. SR. 24	26.76	กก.	27.90	746.60	-	-	746.60	
	2.6 งานเหล็กเสริมตามยาวถนน DB. 16 มม. SD. 30	-	กก.	26.36	-	-	-	-	
	2.7 งานยางมะตอยยาแนวรอยต่อถนน	48.60	ลิตร	25.00	1,215.00	-	-	1,215.00	
	- ค่าแรงงานหยอดยางรอยต่อถนนคอนกรีต	96.00	เมตร	-	-	14.47	1,389.12	1,389.12	
	2.8 งานไหล่ทาง (หินคลุก)	-	ลบ.ม.	338.73	-	-	-	-	
	2.9 งานไม้แบบ EXP.Joint (คิด 20 %)	0.36	ตร.ม.	789.14	284.09	-	-	284.09	
	- ค่าแรงงานไม้แบบ EXP.Joint (คิด 100 %)	1.80	ตร.ม.	-	-	133.00	239.40	239.40	
	2.10 งานไม้แบบข้างคิดตามความยาว 2 ข้าง พร้อมค่าแรงงาน	180.00	ตร.ม.	18.53	3,335.40	-	-	3,335.40	
	รวมราคาค่างาน	-	-	-	**141,003.76**	-	**7,446.12**	**148,449.88**	