

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสายลวด (กองช่าง)

ชื่อโครงการก่อสร้าง	ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยรอบผิวคสล.เดิม และขยายผิวทาง สายสันลมจอย
ปริมาณงานก่อสร้าง	ความกว้างถนน 2.00 ยาว 10 ม.และขยายผิวทางกว้าง 1.00 เมตร ยาว 58 เมตร หน้า 0.15 เมตร ข้างละ 0.50 เมตร และป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนที่อบต.ท่าสายลวดกำหนด
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ 7 บ้านวังตะเคียนใต้ สายสันลมจอย ตำบลท่าสายลวด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
เจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสายลวด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	-
แบบก่อสร้างเลขที่	-
ตามเอกสารการประมาณราคา	จำนวน 1 ชุด เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564


ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างคิดค่า Factor F	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุน	46,851.74	1.3624	63,830.81	Factor F คิดจาก - เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % - เงินประกันผลงานหัก 0 % - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % - ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
2	ป้ายโครงการ	-	-	-	
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	46,851.74	-	63,830.81	
สรุป	คิดเป็นเงินงบประมาณเพียง			63,000.00	
	(ตัวอักษร)			(หกหมื่นสามพันบาทถ้วน)	


ขนาด หรือเนื้อที่โครงการ 1.00 โครงการ  
เฉลี่ยราคาประมาณ 63,000.00 บาท / โครงการ


คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง อบต.ท่าสายลวด เลขที่ / 2564 ลงวันที่ กุมภาพันธ์ 2564

เรียน นายกองการบริหารส่วนตำบลท่าสายลวด

- คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับค่าจ้างเหมาโครงการนี้และให้ยึดถือประมาณการนี้เป็นราคากลางจึงได้ลงลายมือไว้เป็นหลักฐาน

  
 (นางวันชกรม์ สิงห์ล่อ) ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง  
 ผู้อำนวยการกองช่าง

  
 (นางสาวนภาพร อินดา) กรรมการกำหนดราคากลาง  
 ผู้อำนวยการกองคลัง

  
 (นายทวี ท้ามา) กรรมการกำหนดราคากลาง  
 นายช่างโยธาชำนาญงาน

ความเห็น / การพิจารณา

## รายละเอียดการประมาณราคางานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ                  ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยรื้อผิวคล.เดิม และขยายผิวทาง สายสันลมจอย  
 สถานที่ดำเนินการ          หมู่ 7 บ้านวังตะเคียนใต้ สายสันลมจอย ตำบลท่าสายลวด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก  
 ปริมาณงานก่อสร้าง      ความกว้างถนน 2.00 ยาว 10 ม.และขยายผิวทางกว้าง 1.00 เมตร ยาว 58 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คล.ไม่น้อยกว่า 78 ตารางเมตร และลงหินคลุกเสริมระดับทาง จำนวน 68 ลบ.ม.รายละเอียดตามแบบแปลนที่อบต.ท่าสายลวดกำหนด

ปร.4 แผ่นที่                  1 / 1  
 ประมาณราคาเมื่อ       2 กุมภาพันธ์ 2564  
 แบบเลขที่                                  -  
 รหัสสายทาง                              -

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ ( บาท )		ค่าแรงงาน ( บาท )		ค่าวัสดุ+ค่าแรง ( บาท )	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	<b>งานปรับปรุงโครงสร้างทาง</b>								<b>ที่มีราคาราวัสดุ/ค่าแรง</b>
	1.1 งานรื้อผิวคล.เดิม	10.00	ตร.ม.	-	-	21.43	214.30	214.30	- ราคาเฉลี่ยวัสดุก่อสร้าง
	1.1 งานวางท่อคล.ขนาด $\varnothing$ 0.40ม.จำนวน 10 ท่อน	-	ท่อน	400.00	-	-	-	-	- ราคาเฉลี่ยวัสดุก่อสร้าง
	1.2 งานเสริมระดับงานทาง (หินคลุก)	68.00	ลบ.ม.	338.73	23,033.64	-	-	23,033.64	( ไม่รวมภาษี )ของจังหวัดตาก
2	<b>งานผิวทางชนิด คอนกรีตเสริมเหล็ก</b>								
	2.1 งานทรายหยาบรองพื้นทาง	2.90	ลบ.ม.	302.83	878.21	-	-	878.21	- สำนักคชนิ.เศรษฐกิจการค้า
	2.2 งานคอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ กำลังอัดคอนกรีต 240 KSC.	12.00	ลบ.ม.	1,600.00	19,200.00	-	-	19,200.00	- ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา
	- ค่าแรงสำหรับงานปูผิวคอนกรีต	58.00	ตร.ม.	-	-	12.12	702.96	702.96	- ราคาท้องถิ่นของอำเภอแม่สอด
	2.3 งานเหล็กเสริม WIRE MESH $\varnothing$ 4 มม. ขนาด # 0.20 x0.20 ม.	78.00	ตร.ม.	30.00	2,340.00	-	-	2,340.00	- ราคาท้องถิ่นของตำบลแม่กุ
	2.4 งานเหล็กเสริมตามขวางถนน RB. 15 มม. SR. 24	-	กก.	23.68	-	-	-	-	- คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
	2.5 งานเหล็กเสริมตามจุดตัดขาดถนน RB. 19 มม. SR. 24	-	กก.	24.07	-	-	-	-	
	2.6 งานเหล็กเสริมตามยาวถนน DB. 16 มม. SD. 30	-	กก.	22.09	-	-	-	-	
	2.7 งานยางมะตอยยานวรอยต่อถนน	3.00	ลิตร	25.00	75.00	-	-	75.00	
	- ค่าแรงงานหยอดยางรอยต่อถนนคอนกรีต	11.00	เมตร	-	-	14.47	159.17	159.17	
	2.8 งานไหล่ทาง (หินคลุก)	-	ลบ.ม.	338.73	-	-	-	-	
	2.9 งานไม้แบบ EXP.Joint (คิด 20 %)	0.06	ตร.ม.	789.14	47.35	-	-	47.35	
	- ค่าแรงงานไม้แบบ EXP.Joint (คิด 100 %)	0.30	ตร.ม.	-	-	133.00	39.90	39.90	
	2.10 งานไม้แบบข้างคิดตามความยาว 2 ข้าง พร้อมค่าแรงงาน	8.70	ตร.ม.	18.53	161.21	-	-	161.21	
	<b>รวมราคาค่างาน</b>	-	-	-	45,735.41	-	1,116.33	46,851.74	