สถานที่ก่อสร้าง ซอยบ้านนางรำพึง นางแอ้ว นางธรรม หมู่ 2 ตำบลทุ่งกระเชาะ อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก

สำนัก/กอง กองช่างเทศบาลตำบลทุ่งกระเชาะ อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก

ประมาณราคาโดย นายเอกชัย โพธิ์สรี นายช่างโยธาชำนาญงาน **เมื่อวันที่** 1 สิงหาคม 2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานทรายรองพื้นปรับระดับ	8.25	ลบ.ม.	84.12	693.99	99.00	816.75	1,510.74	ราคาสินค้าเฉลี่ยวัสดุก่อสร้าง
2	งานผิวจราจร คอนกรีต (ค.2) 240 ksc. ลูกบาศก์	24.75	ลบ.ม.	1,570.09	38,859.7	306.00	7,573.50	46,433.22	ของจังหวัดตากเดือน
3	เหล็กเสริม			-	-	-	-	-	มิ.ย.-60
	- Wire Mesh Ø 4 มม. @0.20x0.20 ม.	165.00	ตร.ม.	26.00	4,290.00	5.00	825.00	5,115.00	
	- RB Ø 15 มม.	0.02	ตัน	22,336.45	465.71	3,300.00	68.81	534.51	คำนวณราคาโดยวิธีงาน
	- DB Ø 16 มม.	-	ตัน	18,309.35	-	3,300.00	-	-	ก่อสร้างอาคารภายใต้
	- RB Ø 19 มม.	-	ตัน	20,475.00	-	3,300.00	-	-	หลักเกณฑ์ ถนนภายใน
4	งานไม้แบบและค้ำยัน เวียน 5 ครั้ง	1.78	ลบ.ฟ.	575.00	1,021.22	-	-	1,021.22	ชุมชน ตามหลักเกณฑ์คำนวณ
	ค่าแรงงานประกอบไม้แบบ	19.80	ตร.ม.	-	-	133.00	2,633.40	2,633.40	ราคากลางงานก่อสร้างของ
5	แผ่นโฟม	2.00	แผ่น	30.00	60.00	-	-	60.00	ราชการ ฉบับปรับปรุงใหม่
6	ตะปู	4.95	กก.	34.12	168.89	-	-	168.89	2555 ตามมติ ครม. 13 มีค 55
7	ท่อ คสล. ศก. 0.40 ม.	-	ท่อน	320.00	-	96.00	-	-	
8	แอสฟัลท์	2.48	ลิตร	35.00	86.62	-	-	86.62	
9	งานลูกรังไหล่ทาง	1.60	ลบ.ม.	90.00	144.34	35.00	56.13	200.47	
	รวมเป็นเงิน							**57,764.07**	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

.....ประธานกรรมการ

.....กรรมการ

.....กรรมการ