

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยบ้านนายพิชัย-บ้านนางไร) หมู่ที่ ๔ บ้านนาตาโพ ตำบลวังจันทร์ อำเภอสามเภา จังหวัดตาก
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๘๑,๒๐๐.๐๐ บาท
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยบ้านนายพิชัย-บ้านนางไร) หมู่ที่ ๔ บ้านนาตาโพ ตำบลวังจันทร์ ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๒๒๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ใช้สอย ไม่น้อยกว่า ๑,๑๒๕ ตารางเมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔ เป็นเงิน ๕๐๒,๐๐๐.๐๐ บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
  - ๖.๑ สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง แบบ พร.๕
  - ๖.๒ ใบประมาณราคา แบบ พร.๔
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 

๗.๑ นางสาวจุฑารัตน์ สุขอ่วม	หัวหน้าสำนักปลัด	ประธานกรรมการ
๗.๒ นายสงกรานต์ เจริญสุข	เจ้าพนักงานป้องกันฯชำนาญงาน	กรรมการ
๗.๓ นายธีระ ก้อนแก้ว	นายช่างโยธาชำนาญงาน อบต.สามเภา	กรรมการ

## สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.5

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 (ซอยบ้านนายพิชัย-บ้านนางโร)

ปริมาณงาน ขนาด กว้าง 5.00 เมตร, ยาว 225.00 เมตร, หนา 0.15 เมตร.หรือพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 1,125.00 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง (ซอยบ้านนายพิชัย-บ้านนางโร)หมู่ที่ 4 ตำบลวังจันทร์ อำเภอสสามเงา จังหวัดตาก


กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคาเมื่อ 17 มีนาคม 2564

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ค่าวัสดุ+ค่าแรง งานถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก	368,985.15	1.3607	502,078.09	
	รวมทั้งสิ้น			502,078.09	
	ขอกำหนดเป็นเงินทั้งสิ้น			502,000.00	
สรุป		รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน		502,000.00	
	ตัวอักษร	(ห้าแสนสองพันบาทถ้วน)			

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประธานกรรมการ



(นางสาวจuthาร์ตน์ สุขอ่วม)

หัวหน้าสำนักปลัด


กรรมการ



(นายสงกรานต์ เจริญสุข)

เจ้าพนักงานป้องกันฯชำนาญงาน

กรรมการ



(นายธีระ ก้อนแก้ว)

นายช่างโยธาชำนาญงาน อบต.สามเงา

ใบประมาณราคา

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 1/1

ประมาณราคาก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 (ขอย้ายนายแพทย์ชัย-บ้านนาไร่)

ปริมาณงาน ขนาด กว้าง 5.00 เมตร. ยาว 225.00 เมตร. ทน 0.15 เมตร. หรือพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 1,125.00 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง (ขอย้ายนายแพทย์ชัย-บ้านนาไร่)หมู่ที่ 4 ตำบลวังจันทร์ อำเภอสทิงพระ จังหวัดสตูล

ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสามเงา

กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคาเมื่อ 17 มีนาคม 2564

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor Fn	ราคาต่อหน่วย x FN	ราคากลาง	หมายเหตุ
1	งานปรับพื้นที่ทางเดิม	ตร.ม	1,125.00	3.57	4,016.25	1.3607	4.86	5,464.91	
2	งานทรายรองพื้น	ลบ.ม	56.25	124.30	6,991.88	1.3607	169.14	9,513.84	
3	งานคอนกรีต	ลบ.ม	168.75	1,682.24	283,878.00	1.3607	2,289.02	386,272.79	
4	ค่าแบบข้างติดตามยาว 2 ซ้ำ	ม.	225.00	20.60	4,635.00	1.3607	28.03	6,306.84	
5	ค่าปูผิวคอนกรีต	ตร.ม	1,125.00	11.98	13,477.50	1.3607	16.30	18,338.83	
6	ค่าหยอดทรายรองต่อคอนกรีต	ม.	335.00	13.87	4,646.45	1.3607	18.87	6,322.42	
7	ตะแกรงไวท์เมช 4 มม.	ตร.ม	1,125.00	29.00	32,625.00	1.3607	39.46	44,392.84	
8	เหล็กข้ออ้อย ศก 12 มม.	ตัน	0.20	23,317.76	4,663.55	1.3607	31,728.48	6,345.70	
9	เหล็กเส้นกลม ศก 19 มม.	ตัน	0.39	25,420.56	9,914.02	1.3607	34,589.76	13,490.00	
10	แผ่นพลาสติก กว้าง 1.20 ม.	ม.	110.00	10.00	1,100.00	1.3607	13.61	1,496.77	
11	ลูกตั้งไหลทาง	ลบ.ม	33.75	90.00	3,037.50	1.3607	122.46	4,133.13	
รวมค่างานต้นทุน					368,985.15		รวมเป็นเงิน	502,078.09	
Factor F. งานก่อสร้างทาง = 1.3607							ราคาต้นทุนดำเนินการ	502,000.00	

(ตัวอักษร) (ทำและสองพันบาทถ้วน)

เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ 5 %

เงินประกันผลงาน 0 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %

เฉลี่ยราคาก่อสร้าง

2,231.11