ประมาณราคางานก่อสร้าง

ปร.4

โครงการ ซ่อมแซม ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยวังเกาะฤาษี บริเวณหน้าบ้านนางภิรมย์ คงเจริญ (ชุมชนปากคลองเกาะฤาษี) **แผ่นที่** 1/1

ลักษณะงาน ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 3 ม. ยาว 110 ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 330 ตร.ม.พร้อมเสริมลูกรังพื้นทาง

ตามแบบ เทศบาลตำบลวังเจ้า **แบบเลขที่** 9 - 2557

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลวังเจ้า **วันที่** 25 **กันยายน** 2557

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ทรายรองพื้น	16.50	ลบ.ม.	200	3,300	-	-	3,300	
2	คอนกรีตโครงสร้าง 240 ksc	49.50	ลบ.ม.	1,650	81,675	-	-	81,675	รวมค่าขนส่ง
	ค่าแบบข้างติดตามยาว 2 ข้าง	110	ม.	-	-	11.50	1,265	1,265	
	ค่าปูผิวทางคอนกรีต	330	ตร.ม.	-	-	9.54	3,148	3,148	
	ค่าบ่มผิวคอนกรีต	330	ตร.ม.	-	-	7.41	2,445	2,445	
	ค่าตัดรอยต่อคอนกรีต และหยอดยาง (Con.)	57	ม.	-	-	21.77	1,241	1,241	
	ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต (Exp.)	6	ม.	-	-	12.96	78	78	
4	งานเหล็กเสริม	0.11	ตัน	-	-	3,401	374	374	
	เหล็กตะแกรง wire mesh ขนาด 4 ม.ม. @ 0.20 #	330	ตร.ม.	38	12,540	5	1,650	14,190	
	RB 15 มม. (con.joint @ 5.00 ม.)	6.00	เส้น	309	1,854	-	-	1,854	
	RB 19 มม. (exp.joint @ 50.00 ม.)	1.0	เส้น	494	494	-	-	494	
	DB 16 มม. (Lon.joint.)	-	เส้น	-	-	-	-	-	
5	งานลูกรังเสริมพื้นทาง	165	ลบ.ม.	100	16,500	-	-	16,500	พร้อมปรับเกรี่ย
	รวมค่าวัสดุและค่าแรง							**126,564**	

- **หมายเหตุ** ราคาวัสดุก่อสร้างใช้ตามราคากลางของสำนักงานพาณิชย์จังหวัดตาก เดือน กรกฎาคม 2557 และราคาในพื้นที่ ค่าแรงงานใช้ตามราคาของสำนักงบประมาณ เดือน มี.ค. 2556

สรุปผลราคากลางค่าก่อสร้าง

ปร.5

โครงการ ซ่อมแซม ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยวังเกาะฤาษี บริเวณหน้าบ้านนางภิรมย์ คงเจริญ (ชุมชนปากคลองเกาะฤาษี)

ลักษณะงาน ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 3 ม. ยาว 110 ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 330 ตร.ม.พร้อมเสริมลูกรังพื้นทาง

เจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลวังเจ้า

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง เทศบาลตำบลวังเจ้า

แบบเลขที่ 9 - 2557

สรุปประมาณราคา จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ วันที่ 25 กันยายน 2557

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน(บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร				
2	ประเภทงานทาง	126,564.26	1.3365	169,153.13	
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			169,153.13	
	คิดเป็นเงินประมาณ			169,000.00	
	(ตัวอักษร) (หนึ่งแสนหกหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)				

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายธนาพงษ์ ชมภูคำ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายเกรียงศักดิ์ หนองหลวง)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายมรกต พิลึก)

เห็นชอบ.....ปลัดเทศบาล
(นายเมธี พีรยพงศ์)

เห็นชอบ.....รองนายกเทศมนตรี
(นายปัญญา พรมนนท์)

อนุมัติ.....นายกเทศมนตรี
(นายพิทักษ์ สาคร)