

ประมาณราคางานก่อสร้าง

โครงการ ก่อสร้างอาคารศาลาธรรมสังเวช (ชุมชนหน้าตลาดหลังวัดเชียงทอง)

แผ่นที่ 2/2

ลักษณะงาน ก่อสร้างอาคารกว้าง 8 เมตร ยาว 24 เมตร สูง 6.40 เมตร

ตามแบบ เทศบาลตำบลวังเจ้า

แบบเลขที่ 3 - 2557

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลวังเจ้า

วันที่ 9 ธันวาคม 2557

2	หมวดงานสถาปัตยกรรม								
2.1	งานฉาบผิวผนัง, โครงสร้าง	115	ตร.ม.	58	6,670	82	9,430	16,100	
2.2	งานราวลูกกรงเซรามิค	40	ม.	-	-	-	-	-	
	ลูกกรงเซรามิคขนาด 0.60 m.	130	ลูก	160	20,800	30	3,900	24,700	
2.3	งานฝ้าเพดาน								
	งานฝ้าภายในยิบซัมบอร์ดฉาบเรียบโครงคร่าซีรา	192	ตร.ม.	260	49,920	97	18,624	68,544	
	งานฝ้าภายนอกกระเบื้องแผ่นเรียบโครงคร่าเหล็ก	83.50	ตร.ม.	230	19,205	92	7,682	26,887	
	เชิงชายไม้เซอร่า ขนาด 1/2"x6" ยาว 3.00 ม.	42	แผ่น	170	7,140	-	-	7,140	
2.4	งานทาสี								
	ทาสีกันสนิม	220	ตร.ม.	35	7,700	30	6,600	14,300	
	ทาสีน้ำพลาสติก	337	ตร.ม.	35	11,795	30	10,110	21,905	
2.5	ป้ายอาคาร	1	ป้าย	4,000	4,000	-	-	4,000	
	รวมราคาหมวดงานสถาปัตยกรรม				127,230		56,346	183,576	
3	หมวดงานระบบไฟฟ้า								
3.1	งานไฟฟ้า								
	หลอดฟลูออริเซนต์ 36 วัตต์ พร้อมอุปกรณ์	12	ชุด	250	3,000	50	600	3,600	
	ชุดสวิตช์ 1 ช่อง + ปลั๊กไฟ 2 ช่อง พร้อมกล่อง	6	ชุด	120	720	30	180	900	
	สายไฟฟ้า VAF ขนาด 2 x 1.5 ตร.มม.	70	ม.	14	980	11	770	1,750	
	สายไฟฟ้า VAF ขนาด 2 x 2.5 / 1.5 ตร.มม.	40	ม.	23	920	12	480	1,400	
	เซฟตี้ สวิตช์	1	ชุด	3,000	3,000	300	300	3,300	
	ก๊ิบรัดสายไฟ	9	กล่อง	120	1,080	90	810	1,890	
	รวมราคาหมวดงานระบบไฟฟ้า				9,700		3,140	12,840	
4	หมวดงานครุภัณฑ์อาคาร								
4.1	พัดลมโคมขนาด 16" ปรับความแรงได้ 3 ระดับ	10	ตัว	1,600	16,000	200	2,000	18,000	
	รวมราคาหมวดงานครุภัณฑ์อาคาร				16,000		2,000	18,000	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรง							628,351	

- หมายเหตุ ราคาวัสดุก่อสร้างใช้ตามราคากลางของสำนักงานพาณิชย์จังหวัดตาก เดือน ตุลาคม 2557 และราคาในพื้นที่

ค่าแรงงานใช้ตามราคาของสำนักงานประมาณ เดือน มี.ค. 2556