บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน

ที่...ตก ๗๔๙๐๒/..... **วันที่** ๒๗ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๐

เรื่อง รายงานการกำหนดราคากลาง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน

<u>เรื่องเดิม</u>

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน ที่ ๕๙๐/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๔ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้แต่งตั้งผู้มีรายนามแนบท้ายเป็นคณะกรรมการกำหนดราคากลางในการจัดจ้าง เพื่อหาผู้รับจ้างให้ดำเนินการโครงการจ้างเหมารถขุดไฮดรอลิกขุดลอกดินเลน โคลน ตะกอนทรายรวมทั้งวัชพืชแม่น้ำปิง เพื่อบรรเทาน้ำท่วมพืชไร่ประชาชน ความยาวประมาณ ๗๕๐ เมตร ระยะเวลารวมในการขุด ๑๐๗ ชั่วโมง ณ หมู่ที่ ๑๒ บ้านหนองตาเรือ ตำบลวังหิน อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก นั้น

<u>ข้อเท็จจริง</u>

บัดนี้ คณะกรรมการได้ดำเนินการกำหนดราคากลางของโครงการดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว ซึ่งเป็นราคาที่เหมาะสมตามราคาวัสดุก่อสร้างในปัจจุบัน และได้แนบรายละเอียดราคากลางของโครงการดังกล่าวมาพร้อมบันทึกนี้แล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาหากเห็นชอบขอได้โปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน

- เพื่อโปรดทราบและพิจารณา
- คณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการกำหนดราคากลาง เสร็จเรียบร้อยแล้ว
- หากตรวจสอบแล้วเห็นว่าถูกต้อง โปรดพิจารณาอนุมัติราคากลาง เพื่อมอบหมายงานพัสดุดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ต่อไป

ลงชื่อ ประธานกรรมการ
(นายเศวต ปัญญา)
ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.วังหิน

ลงชื่อ กรรมการ
(นายอนุชา เจียมศิริ)
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

ลงชื่อ กรรมการ
(นางสาวสุวรรณี พิณราช)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

(นายวัชรินทร์ สืบเจ๊ก)
เจ้าหน้าที่

ความเห็น - เพื่อโปรดพิจารณา
- เพื่อมอบงานพัสดุดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นางสุวจฉวี วงษ์มณี)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่

ความเห็น .....

.....

.....

(นายปรีชา หาญปรีชาสัวัสดิ์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน

☑ อนุมัติ

☐ ไม่อนุมัติ เนื่องจาก.....

.....

ด.ต.

(บัญชา ดำนิล)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน

แบบ ปร.5 (ก)

บันทึกรายการกำหนดราคากลางค่าก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

กำหนดราคากลาง จ้างเหมารถขุดไฮดรอลิกขุดลอกดินเลน โคลน ตะกอนทรายรวมทั้งวัชพืชแม่น้ำปิง เพื่อบรรเทาน้ำท่วมพืชไร่ของประชาชน ความกว้าง 10 เมตร ยาว 750 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.00 เมตร ระยะเวลารวมในการขุด 107 ชั่วโมง

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 12 บ้านหนองตาเรือ ตำบลวังหิน อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก

ตามแบบแปลนและรายการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน

กำหนดราคากลาง ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

กำหนดราคา ณ วันที่ 27 พฤศจิกายน 2560

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน จำนวนเงิน/บาท	FACTOR F	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน/บาท	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุนขุดลอก	192,600.00	-	192,600.00	ใช้ราคาสืบตามพื้นที่
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....% เงินประกันผลงานหัก....0.....% ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.....% ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			192,600.00	
	คิดเป็นเงินประมาณ	(หนึ่งแสนเก้าหมื่นสองพันหกร้อยบาทถ้วน)		192,600.00	
	ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร	-	ตารางเมตร		
	เฉลี่ยราคาประมาณ		บาท/เมตร		

ลงชื่อ .....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายเศวต ปัญญา)

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต. วังหิน

ลงชื่อ .....กรรมการ ฯ

(นายอนุชา เจียมศิริ)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

ลงชื่อ .....กรรมการ ฯ

(นางสาวสุวรรณี พิณราช)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

กำหนดราคากลาง จ้างเหมารถขุดไฮดรอลิกขุดลอกดินเลน โคลน ตะกอนทรายรวมทั้งวัชพืชแม่น้ำปิง เพื่อบรรเทาน้ำท่วมพืชไร่ของประชาชน แบบ ปร.4 แผ่นที่ 1

รายละเอียดโครงการ ความกว้าง 10 เมตร ยาว 750 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.00 เมตร ระยะเวลารวมในการขุด 107 ชั่วโมง

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 12 บ้านหนองตาเรือ ตำบลวังหิน อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก หน่วยงาน

งบประมาณ องค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน เมื่อ 27 พฤศจิกายน 2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานขุดลอกคลองด้วยรถขุด	107.00	ชม.	-	-	1,800.00	192,600.00	192,600.00	ลักษณะงานและขอบเขต เป็นการขุดดินเลน โคลน ตะกอนทราย ที่ตื้นเขินในคลองส่งน้ำ คิดจากรถขุด ขนาด 120 แรงม้า มีความสามารถทำงานได้ 70 ลบ.ม.ปกติ/ ชม.
	ยอดรวมทั้งหมด							192,600.00	

หมายเหตุ

**การคิดงานขุดลอกทราย ที่ความยาวประมาณ 750 เมตร ความกว้างประมาณ 10 เมตร ลึกเฉลี่ยประมาณ 1.00 ม. จะได้ปริมาณการขุดทั้งหมด 7,500 ลบ.ม.

ความสามารถในการขุด ของรถ ขนาด 120 แรงม้า 1 คัน ทำงานได้ 70 ลบ.ม.ปกติ / ชม. = (7,500 / 70) = 107 ชม.

คิดเป็นระยะเวลา 8 ชม. / วัน จะได้ทั้งหมด = 13 วัน 3 ชั่วโมง ในการขุดครั้งนี้

ในกรณีที่ผู้รับจ้างได้ทำการขุดลอกคลองดินเลน โคลน ตะกอนทรายรวมทั้งวัชพืช จนทำให้พื้นที่บริเวณขุดลอก การระบายน้ำสามารถใช้การได้ ผู้ว่าจ้างจักแจ้งให้ผู้รับจ้างหยุดทำการขุดลอก และจะทำการเบิกจ่ายตามระยะเวลาที่ได้ดำเนินการจริง เท่านั้น

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดซื้อจัดจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

๑.ชื่อโครงการ โครงการจ้างเหมารถขุดไฮดรอลิกขุดลอกดินเลน โคลน ตะกอนทรายรวมทั้งวัชพืชแม่น้ำปิง เพื่อบรรเทาน้ำท่วมพืชไร่ประชาชน ความยาวประมาณ ๗๕๐ เมตร ระยะเวลารวมในการขุด ๑๐๗ ชั่วโมง ณ หมู่ที่ ๑๒ บ้านหนองตาเรือ ตำบลวังหิน อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ **องค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก**

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๙๒,๖๐๐.-บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นสองพันหกร้อยบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ความยาวประมาณ ๗๕๐ เมตร ระยะเวลารวมในการขุด ๑๐๗ ชั่วโมง ณ หมู่ที่ ๑๒ บ้านหนองตาเรือ ตำบลวังหิน อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก**ราคากลางคำนวณ** ณ วันที่ **๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐** เป็นเงิน **ราคากลาง ๑๙๒,๖๐๐.-บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นสองพันหกร้อยบาทถ้วน)**

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบ ปร.๔ (พร้อมรายละเอียด) จำนวน ๑ แผ่น

๕.๒ แบบ ปร.๕ ก จำนวน ๑ แผ่น

๕.๓ แบบแปลน จำนวน ๑ แผ่น

๕.๔

๕.๕

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นายเศวต ปัญญา	ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
๒. นายอนุชา เจียมศิริ	ตำแหน่ง	วิศวกรโยธาปฏิบัติการ	กรรมการ
๓. นางสาวสุวรรณี พิณราช	ตำแหน่ง	นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ