

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑.ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(ซอยหน้าวัด) หมู่ที่ ๑๓ บ้านทรัพย์สมบูรณ์ใหม่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลวังประจบ อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก

๒.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๖๕,๐๐๐ บาท

๓.ลักษณะงาน

โดยสังเขป ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาวรวม ๑๖๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร พร้อมป้ายโครงการ

๔.ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๓๖๕,๐๐๐ บาท

๕.บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ ปร.๔

๕.๒ ปร.๕

๕.๓

๕.๔

๖.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑) นายวรา เสมาทอง ประธานกรรมการ

๒) นางมณฑา หาญปรีชาสวัสดิ์ กรรมการ

๓) นายโตมร แก้วเมือง กรรมการ/เลขานุการ

ราคากลางงานก่อสร้าง

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลวังประจบ


ชื่อโครงการ	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยหน้าวัด)		
รายละเอียด	ขนาดกว้าง 5.00 ม. ยาว 160.00 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 800.00 ตร.ม		
	ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.50 ม. พร้อมป้ายโครงการ		
เจ้าของอาคาร	องค์การบริหารส่วนตำบลวังประจบ		
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 13 บ้านทรัพย์สมบูรณ์ใหม่ ตำบลวังประจบ อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก		
หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลวังประจบ		
แบบเลขที่	องค์การบริหารส่วนตำบลวังประจบ กำหนด		
ประมาณราคาตามแบบ	ปร.4	จำนวน	1 แผ่น


ประมาณราคา เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภททาง		Factor F คิดจาก
	งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	277,939.90	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %
			- เงินประกันผลงานหัก 0 %
	รวม	277,939.90	- เงินจ่ายล่วงหน้า 0 %
	Factor F 1.3624	100,725.42	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
	ป้ายโครงการ	3,000.00	
	รวม	381,665.32	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้นเป็นเงิน	381,665.32	
	ขอใช้งบประมาณเพียง	365,000.00	
	(ตัวอักษร) (สามแสนหกหมื่นห้าพันบาทถ้วน)		

อ้างอิงราคาพาณิชย์จังหวัดตากเดือน พฤษภาคม 2560 ราคาน้ำมันดีเซลจังหวัดตาก วันที่ 23 มิ.ย. 2560 ที่ 24.33 บาท/ลิตร

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ
(นายวิชา เสมาทอง)
รองปลัด.อบต.

ลงชื่อ  กรรมการ
(นางมณฑา หาญปรีชาสวัสดิ์)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายโตมร แก้วเมือง)
นายช่างโยธา

ราคากลางงานก่อสร้าง

รายการประมาณราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ขอยหน้าวัด)
รายละเอียดโครงการ ขนาดกว้าง 5.00 ม. ยาว 160.00 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 800.00 ตร.ม
ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.50 ม. พร้อมป้ายโครงการ


สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 13 บ้านทรัพย์สมบูรณ์ใหม่ ตำบลวังประจวบ อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
หน่วยงานตรวจสอบประมาณการ องค์การบริหารส่วนตำบลวังประจวบ กองช่าง

ประมาณการเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2560 แผนที่ 1

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน จำนวนเงิน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานปรับเกลี่ยพื้นทางเดิม	800.00	ตร.ม	-	-	1.65	1,320.00	1,320.00	
2	งานทรายรองพื้นอัดแน่น	40.00	ลบ.ม	222.87	8,914.80	39.68	1,587.36	10,502.16	
3	งานคอนกรีตผสมเสร็จ (240 กก/ตร.ชม. รูปทรงลูกบาศก์)	120.00	ลบ.ม	1,708.84	205,060.80	-	-	205,060.80	
4	ค่าปูนผิวคอนกรีต	800.00	ตร.ม	-	-	11.83	9,464.00	9,464.00	
5	เหล็กตะแกรงวางเมต 6 มม @ 0.20 ม.	800.00	ตร.ม	35.00	28,000.00	-	-	28,000.00	
6	Tie Bar DB 12 มม.ยาว 0.50 ม. @ 0.50 ม.	142.08	กก	19.83	2,817.45	3.40	483.07	3,300.52	
7	Dowel RB 19 มม. ยาว 0.50 ม. @ 0.30 ม.	278.25	กก	21.50	5,982.38	3.40	946.05	6,928.43	
8	ไม้แบบข้างคิดตามยาว 2 ซ้ำ	320.00	ม	-	-	20.60	6,592.00	6,592.00	
9	ค่าหยอดยางรอยต่อ	235.00	เมตร	10.00	2,350.00	13.20	3,102.00	5,452.00	
10	ลูกรังไหล่ทางกว้างข้างละข้างละ 0.50 ม	24.00	ลบ.ม	55.00	1,320.00	-	-	1,320.00	
	รวมค่าวัสดุ + แรงงาน				254,445.42		23,494.48	277,939.90	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ



ประธานกรรมการ

(นายบรรลพ เสมาทอง)

รองปลัด อบต.

ลงชื่อ



กรรมการ

(นางมณฑา หาญปรีชาสวัสดิ์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายโตมร แก้วเมือง)

นายช่างโยธา