

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑.ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบ้านนายสมาน อ่อนศรี) หมู่ที่ ๑๑ บ้าน ทรัพย์สมบูรณ์
หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลวังประจวบ อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก

๒.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๕๐,๐๐๐ บาท

๓.ลักษณะงาน

โดยสังเขป ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบ้านนายสมาน อ่อนศรี) หมู่ที่ ๑๑ บ้าน ทรัพย์สมบูรณ์ กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๘๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๒๒.๐๐ ตารางเมตร และส่วนขยาย ๘.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร พร้อมป้ายโครงการ

๔.ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ **เป็นเงิน** ๒๕๐,๐๐๐ บาท

๕.บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ ปร.๔

๕.๒ ปร.๕

๕.๓

๕.๔

๖.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- | | |
|------------------------------|-------------------|
| ๑) นายวรา เสมาทอง | ประธานกรรมการ |
| ๒) นางสาววันวิสา เกื้อนรักษ์ | กรรมการ |
| ๓) นายโตมร แก้วเมือง | กรรมการ/เลขานุการ |

ราคากลางงานก่อสร้าง

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลวังประจบ


ชื่อโครงการ	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบ้านนายสมาน อ่อนศรี)		
รายละเอียด	ขนาดกว้าง 6.00 ม. ยาวรวม 87.00 ม. หนา 0.15 ม. พื้นที่ไม่น้อยกว่า 522.00 ตร.ม และส่วนขยาย 8.00 ตร.ม		
	ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.50 ม. พร้อมป้ายโครงการ		
เจ้าของอาคาร	องค์การบริหารส่วนตำบลวังประจบ		
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 11 บ้านทรัพย์สมบูรณ์ ตำบลวังประจบ อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก		
หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลวังประจบ		
แบบเลขที่	อบต. กำหนด		
ประมาณราคาตามแบบ	ปร.4	จำนวน	1 แผ่น


ประมาณราคา เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภททาง		Factor F คิดจาก
	งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	184,248.91	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %
			- เงินประกันผลงานหัก 0 %
	รวม	184,248.91	- เงินจ่ายล่วงหน้า 0 %
	Factor F 1.3624	66,771.81	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
	ป้ายโครงการ	3,000.00	
	รวม	254,020.72	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้นเป็นเงิน	254,020.72	
	ขอใช้งบประมาณเพียง	250,000.00	
	(ตัวอักษร) (สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)		

อ้างอิงราคาพาณิชย์จังหวัดตากเดือน กรกฎาคม 2560 ราคาน้ำมันดีเซลจังหวัดตาก วันที่ 10 ส.ค. 2560 ที่ 25.63 บาท/ลิตร

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ
(นายวรา เสมาทอง)
รองปลัด.อบต.

ลงชื่อ  กรรมการ
(นางสาววันวิสา เกื้อนรักษ์)
เจ้าพนักงานธุรการ

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายโตมร แก้วเมือง)
นายช่างโยธา

ราคาากลางงานก่อสร้าง

รายการประมาณราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบ้านนายสมาน อ่อนศรี) รายละเอียดโครงการ ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 87.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 522.00 ตารางเมตร และส่วนขยายจำนวน 8.00 ตร.ม

ให้เส้นทางลูกรังกว้างข้างละ 0.50 ม. พร้อมป้ายโครงการ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 11 บ้านทรัพย์สมบูรณ์ ตำบลวังประจวบ อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก

หน่วยงานตรวจสอบประมาณการ องค์การบริหารส่วนตำบลวังประจวบ กองช่าง

ประมาณการเมื่อวันที่

10 สิงหาคม 2560

แผนที่ 1

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน จำนวนเงิน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานปรับเกลี่ยพื้นที่ทางเดิม	530.00	ตร.ม	-	-	1.67	885.10	885.10	
2	งานทรายรองพื้นอัดแน่น	26.50	ลบ.ม	221.84	5,878.76	16.84	446.26	6,325.02	
3	งานคอนกรีตผสมเสร็จ (240 กก/ตร.ชม. รูปทรงลูกบาศก์)	79.50	ลบ.ม	1,745.20	138,743.40	-	-	138,743.40	
4	ค่าปุ๋ยคอกกรีต	530.00	ตร.ม	-	-	11.88	6,296.40	6,296.40	
5	เหล็กตะแกรงวายเม็ด 4 มม @ 0.20 ม.	530.00	ตร.ม	35.00	18,550.00	-	-	18,550.00	
6	Tie Bar DB 12 มม.ยาว 0.50 ม. @ 0.50 ม.	77.26	กก	20.30	1,568.30	2.90	224.04	1,792.34	
7	Dowel RB 19 มม. ยาว 0.50 ม. @ 0.30 ม.	171.40	กก	21.40	3,668.00	3.30	565.63	4,233.63	
8	ไม้แบบข้างคิดตามยาว 2 ซ้ำ	174.00	ม	-	-	20.60	3,584.40	3,584.40	
9	ค่าหยอดยางรอยต่อ	133.20	เมตร	10.00	1,332.00	13.43	1,788.88	3,120.88	
10	ลูกรังให้เส้นทางกว้างข้างละข้างละ 0.50 ม	13.05	ลบ.ม	55.00	717.75	-	-	717.75	
	รวมค่าวัสดุ + แรงงาน				170,458.21		13,790.71	184,248.91	

คณะกรรมการกำหนดราคาากลาง


(นายวิชา เตมาทอง)

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ

รองปลัด อบต.



(นางสาววิวิสา เกื้อนรกิจ)

กรรมการ

ลงชื่อ

(นายโตมร แก้วเมือง)



กรรมการ

นายช่างโยธา