แบบ ป.ป.ช.๑

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑.ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยข้างอนามัยวังประจบ) หมู่ที่ ๑ บ้านวังประจบ
หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลวังประจบ อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
๒.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๒๕,๐๐๐ บาท
๓.ลักษณะงาน
โดยสังเขป ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยข้างอนามัยวังประจบ) หมู่ที่ ๑ บ้านวังประจบ กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๙๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๗๐.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร พร้อมป้ายโครงการ
๔.ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ **เป็นเงิน** ๑๒๕,๐๐๐ บาท
๕.บัญชีประมาณการราคากลาง
๕.๑ ปร.๔
๕.๒ ปร.๕
๕.๓
๕.๔
๖.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
๑) นายวรา เสมาทอง ประธานกรรมการ
๒) นางสาววันวิสา เถื่อนรักษ์ กรรมการ
๓) นายโตมร แก้วเมือง กรรมการ/เลขานุการ

ราคากลางงานก่อสร้าง

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลวังประจบ

ชื่อโครงการ	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(ซอยข้างอนามัยวังประจบ)
รายละเอียด	ขนาดกว้าง 3.00 ม. ยาวรวม 90.00 ม. หนา 0.15 ม. พื้นที่ไม่น้อยกว่า 270.00 ตร.ม
	ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.50 ม. พร้อมป้ายโครงการ
เจ้าของอาคาร	องค์การบริหารส่วนตำบลวังประจบ
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 1 บ้านวังประจบ ตำบลวังประจบ อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลวังประจบ

แบบเลขที่ อบต. กำหนด

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 **จำนวน** 1 **แผ่น**

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	**ประเภททาง**		Factor F คิดจาก
	งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	91,348.28	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %
			- เงินประกันผลงานหัก 0 %
	รวม	91,348.28	- เงินจ่ายล่วงหน้า 0 %
	Factor F 1.3624	33,104.62	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
	ป้ายโครงการ	3,000.00	
	รวม	127,452.90	
สรุป	**รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้นเป็นเงิน**	**127,452.90**	
	ขอใช้งบประมาณเพียง	**125,000.00**	
	(ตัวอักษร) (หนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน)		

อ้างอิงราคาพาณิชย์จังหวัดตากเดือน กรกฎาคม 2560 ราคาน้ำมันดีเซลจังหวัดตาก วันที่ 10 ส.ค. 2560 ที่ 25.63 บาท/ลิตร

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ ประธานกรรมการ
(นายวรา เสมาทอง)
รองปลัด.อบต.

ลงชื่อ กรรมการ
(นางสาววันวิสา เถื่อนรักษ์)
เจ้าพนักงานธุรการ

ลงชื่อ กรรมการ
(นายโตมร แก้วเมือง)
นายช่างโยธา

ราคากลางงานก่อสร้าง

รายการประมาณราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(ซอยข้างอนามัยวังประจบ)

รายละเอียดโครการ ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 90.00 เมตร 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 270.00 ตารางเมตร
ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.50 ม. พร้อมป้ายโครงการ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 บ้านวังประจบ ตำบลวังประจบ อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก

หน่วยงานตรวจสอบประมาณการ องค์การบริหารส่วนตำบลวังประจบ กองช่าง ประมาณการเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2560 แผ่นที่ 1

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	
1	งานปรับเกลี่ยพื้นทางเดิม (ถางป่าขุดตอขนาดเบา)	270.00	ตร.ม	-	-	1.67	450.90	450.90	
2	งานทรายรองพื้นอัดแน่น	13.50	ลบ.ม	166.80	2,251.80	16.84	227.34	2,479.14	
3	งานคอนกรีตผสมเสร็จ (240 กก/ตร.ซม. รูปทรงลูกบาศก์)	40.50	ลบ.ม	1,690.16	68,451.48	-	-	68,451.48	
4	ค่าปูผิวคอนกรีต	270.00	ตร.ม	-	-	11.88	3,207.60	3,207.60	
5	เหล็กตะแกรงวายเมต 4 มม @ 0.20 ม.	270.00	ตร.ม	35.00	9,450.00	-	-	9,450.00	
6	Dowel RB 19 มม. ยาว 0.50 ม. @ 0.30 ม.	89.04	กก	22.39	1,993.61	3.40	302.74	2,296.34	
7	ไม้แบบข้างคิดตามยาว 2 ข้าง	180.00	ม	-	-	20.60	3,708.00	3,708.00	
8	ค่าหยอดยางรอยต่อ	24.00	เมตร	10.00	240.00	13.43	322.32	562.32	
9	ลูกรังไหล่ทางกว้างข้างละข้างละ 0.50 ม	13.50	ลบ.ม	55.00	742.50	-	-	742.50	
	รวมค่าวัสดุ + แรงงาน				**83,129.39**		**8,218.90**	**91,348.28**	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ ประธานกรรมการ
(นายวรา เสมาทอง)
รองปลัด.อบต.

ลงชื่อ กรรมการ
(นางสาววันวิสา เถื่อนรักษ์)
เจ้าพนักงานธุรการ

ลงชื่อ กรรมการ
(นายโตมร แก้วเมือง)
นายช่างโยธา